



LEGENDA DE INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE ELEVACÃO		INDICAÇÃO DE CORTE	
Folha	Nº de Planta	Folha	Nome do corte
000	000	000	

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

- PISO
 - Piso de placa cimentícia 60x60cm
 - Deck sobre estrutura metálica com ripado de 10cm em madeira ecológica (ref: Arkos)
 - Deck sobre estrutura metálica com ripado de 10cm em madeira Cumaru certificada
 - Piso cerâmico verde de 10x10cm
 - Piso cerâmico 24x24cm (ref: Piso Industrial Gail linha Gressi)
 - Piso de granito, granilha 0 e cimento cinza com junta plástica a cada 1,00 m
- PAREDE
 - Parede pré-fabricada de concreto aparente
 - Pintura acrílica branco neve fosco
 - Revestimento cerâmico verde de 10x10cm
 - Revestimento cerâmico esmaltado branco de 20x20cm
 - Revestimento em pedra de mão
- FORRO
 - Forro de gesso acartonado com pintura branco neve fosco
 - Forro de gesso acartonado resistente a umidade com pintura branco neve fosco
 - Forro em ripa de eucalipto com diâmetro máximo de 3cm (barba)
- CAIXILHOS
 - Portas externas com estrutura metálica pintada com tinta esmalte verde (ref: 78GG Coral) e fechamentos com chapa metálica perfurada pintada com tinta esmalte verde (ref: 78GG Coral) e folha de vidro.
 - Portas comuns (de abrir ou correr) com batente metálico pintado com tinta esmalte verde (ref: 78GG Coral) com folhas em madeira maciça e pintura verde (ref: 78GG Coral)
 - Janelas basculantes de alumínio com pintura esmalte verde (ref: 78GG Coral)
- ESTRUTURA
 - Estrutura metálica parafusada com tratamento anti-chorume e acabamento em pintura esmalte verde (ref: 78GG Coral)

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

- Ponto de Lógica
- Ponto de Água
- Caixa de Força

DIRETRIZES COMPLEMENTARES

- As fundações deverão ser rasas ou profundas, dependendo do tipo de solo e dimensões da edificação ou mobiliário;
- A estrutura será de pilares e vigas metálicas com vãos entre 6 e 8 metros;
- A cobertura será de telhas metálicas sanduíche com isolamento térmico pintadas de branco na face inferior;
- A vedação será em painéis cimentícios pré-fabricados com inserts metálicos para montagem a seco in loco;
- Todos os banheiros deverão ser equipados com dispenser, assentos, divisórias melamínicas entre espaços e no caso das unidades PCO deverão ser consideradas todas as barras de apoio, abertura de portas com apoio e tirno especial, vasos de altura diferenciada, alavanca para descargas e demais equipamentos que se façam necessários;
- Todos os equipamentos hidráulicos e elétricos deverão ser eficientes e economizadores;
- Prever reservatórios de água superiores e/ou e sistemas inferiores para reuso de água;
- Prever estudo mais detalhado para a implementação de placas solares sobre o pergolado caso se prove viável em decorrência da incidência de radiação solar;
- Todas as diretrizes devem ser atendidas por meio de projetos complementares a serem desenvolvidos mediante a aprovação e/ou anuência do anteprojeto.

ÁREA DE MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO PARQUINHO

Área edificada	
Total	000,00 m²
Construída	000,00 m²
Mobiliário	
Módulo de alimentação	29,60 m²
Pergolado	
Área de projeção	171,30 m²

NOTAS GERAIS

- A execução da edificação somente se dará após a aprovação do projeto, junto aos órgãos competentes. Conferir medidas in-loc;
- Deverão ser desenvolvidos os projetos executivos para liberação de obras;
- LAYOUT INTERIORE será previsto com os futuroscessionários ou ocupação da própria Urbia;
- Projeto realizado sobre levantamento planialtimétrico realizado em agosto de 2020;
- Medidas em metros;
- Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 16 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015;
- Nas edificações com mais de um pavimento deverá ser prevista a instalação de elevador obedecendo a NBR 13.994, ou plataforma elevatória ou rampas que atendam ao item 6 da NBR 9050;
- Declaro o atendimento as Lei nº 16.050 de 21 de julho de 2014, Lei nº 16.945 de 9 de maio de 2017, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e Lei Federal 4.771/65 e suas alterações;

REV.	EMISSÃO INICIAL	RODRIGO COELHO	12/04/2021
01			
02			
03			
04			

CONTRATANTE: urbia A NATUREZA NOS CONECTA Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501 - 32º andar - São Paulo, SP	CONTRATADA: PLANTAR IDEIAS arquitetura e design urbano PLANTAR IDEIAS LTDA Rua Borges Lagoa, 971 cj 124 - São Paulo, SP
--	---

CONCEDENTE:
SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROJETO:
PARQUE IBIRAPUERA
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana

DISCIPLINA:
ARQUITETURA

FASE:
ANTEPROJETO

TÍTULO:
MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO - PARQUINHO - INICIAL

AUTOR DO PROJETO: FELIPE NOGUEIRA STRACCI - CAU A59354-0 LUCIANA DE MORAES PITOMBO - CAU A117308-1	DATA: 12/04/2021	ESCALA: INDICADA
---	----------------------------	----------------------------

PRANCHA:
ARQ-IBI-AB.15-AP-304

REVISÃO:
R00