



IDENTIFICAÇÃO	PORTA P04 DE ALUMÍNIO (P04E)
LOCALIZAÇÃO	DEPÓSITO OPERACIONAL
QUANTIDADE	01 UNIDADE
ABERTURA	GIRO ANTI-HORÁRIO / PARA A ESQUERDA
ESPECIFICAÇÕES	FOLHA, BATENTE, GUARNIÇÕES E VENEZIANAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR "BRONZE" VENEZIANAS COM A MAIOR ABERTURA, REF. ALCOA LINHA GOLD CÓD. VZ074/US622 (VER FOTO 3 NESTA FOLHA) BANDEIRA INFERIOR DE PROTEÇÃO COM CHAPA REFORÇADA TIPO "XADREZ", COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRONZE, NA FACE INTERNA E EXTERNA DA PORTA
MAÇANETA/FECHADURA	CONJUNTO FECHADURA/MAÇANETA TIPO, REF. LA FONTE 517 ST2-EVO 55 OU SIMILAR. FECHADURA TIPO "EXTERNA" COM CHAVE PARA ACABAMENTO, VER NOTAS 4 E 5 NESTA FOLHA.

- NOTAS**
- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO AO CONTRÁRIO
 - TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DE FABRICANTES, TIPOS, CÓDIGOS E MODELOS INFORMADOS NESTA FOLHA SÃO REFERÊNCIAS DE MERCADO COM NÍVEL DE QUALIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL ALINHADA COM A DEMANDA DOS USUÁRIOS E DA CATEGORIA DA EDIFICAÇÃO. CASO SE OPTAR POR PRODUTOS DE OUTROS FORNECEDORES, IMPORTANTE OBSERVAR OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA SE OBTIVER PRODUTOS SIMILARES AOS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO.
 - TODAS OS COMPONENTES DE ALUMÍNIO AQUI DETALHADOS SERÃO NA COR BRONZE, A PARTIR DE ANODIZAÇÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA.
 - NA OCASIÃO DA CONTRATATAÇÃO DAS PORTAS, CONSULTAR SOBRE A POSSIBILIDADE DAS MAÇANETAS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, BARRAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, PODEREM SER FORNECIDOS E/OU PINTADOS NA MESMA COR DA ESQUADRIA EM GERAL, EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRONZE.
 - CASO NÃO HAJA POSSIBILIDADE DOS COMPONENTES DESCRITOS NA NOTA ANTERIOR SEREM DA MESMA COR DA ESQUADRIA EM GERAL, OPTAR POR COMPONENTES NA COR "INOX ESCOVADO".

P01E PORTA DEPÓSITO OPERACIONAL
ESCALA 1:10

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, declaro o atendimento às leis nº 16.050 de 31 de julho de 2014, lei nº 16.642 de 9 de maio de 2017 e lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

- NOTAS GERAIS**
- Conferir as medidas no local
 - Todas as cotas estão em metros, exceto quando indicado contrário
 - Verificar todas as cotas in loco por se tratar de reforma podem haver diferenças.
 - Para a pavimentação das rampas, foi considerada a reutilização do material existente na rampa atual (a ser reformada). Prever reposição do material quando necessário, do mesmo tipo, características, dimensões e fabricante.
 - O projeto está em concordância com as seguintes normas técnicas:
-ABNT NBR 9050/20: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
-ABNT NBR 14718/19: Guarda-corpos para edificação
-ABNT NBR 16537/16: Acessibilidade-Sinalização tátil no piso-Diretrizes para elaboração de projetos e instalação
 - Verificar se todos os pisos estão com caimento adequado de no mínimo 2%, sempre a favor da declividade, para evitar o empacotamento de águas pluviais e de instalações deverão ter suas rampas corrigidas
 - Projeto efetuado com levantamento planialtimétrico, realizado por profissional Topógrafo, em 18 de dezembro de 2023, utilizando sistema de coordenadas tipo UTM, fuso 23, meridiano central 45. Datum= SIRGAS 2000.

02			
01			
00	EMISSÃO INICIAL	ANDRÉ	20/09/2024
REV.	DESCRIÇÃO	PROJETISTA	DATA
		URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA.	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FABIANO GONÇALVES DA SILVA (CREA: 5061119745-SP)		
RESPONSÁVEL LEGAL:	VICTOR SERRANO PEREIRA		



PROJETO/OBRA:		PARQUE DOS EUCALIPTOS	
ENDEREÇO:		RUA MINISTRO GUIMARÃES, 280 - SUPER QUADRA MORUMBI - SÃO PAULO/SP	
TÍTULO:		PARQUE DOS EUCALIPTOS AS BUILT EDIFÍCIO OPERACIONAL DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS P04	
DISCIPLINA:	ARQUITETURA	Nº DA FOLHA:	4011
FASE DO PROJETO:	AB	REVISÃO:	R00
EMISSÃO INICIAL:	12/09/2024	ARQUIVO:	UGP-EUC-OP-02-ARQ-AB-4011-R00.dwg