



### LISTA DE ACABAMENTOS

PISO / SIMBOL	PRODUTO	PAREDE / SIMBOL	PRODUTO
0	PISO EXISTENTE A MANTER	0	TUJOLO APARENTE A MANTER
1	PISO CERÂMICO CINZA CLARO ACETINADO 90x90cm, CLASSE AD 2, 1.000 ATÍPTO 20.4, ABSORÇÃO DE ÁGUA <0.1, EXPANSÃO LÍQUIDA 30mm (REF. CIMENTO GRISÓ BRANCO) REF. BARRILETE (CIMENTO COLORIDO), REVESTIMENTO SILICONEADO, ANTIFUMO E ACABAMENTO SUPERFINO, COR CINZA PLATINA (REF. QUARTZOLIT RELIANTE PORCELÂNICO E CERÂMICA 03 586.49)	1	CONCRETO APARENTE
2	PISO CERÂMICO CINZA CLARO ACETINADO 90x90cm, CLASSE AD 4, CDEF ATÍPTO >0.4, ABSORÇÃO DE ÁGUA <0.1, EXPANSÃO LÍQUIDA 30mm (REF. CIMENTO GRISÓ BRANCO) REF. BARRILETE (CIMENTO COLORIDO), REVESTIMENTO SILICONEADO, ANTIFUMO E ACABAMENTO SUPERFINO, COR CINZA PLATINA (REF. QUARTZOLIT RELIANTE PORCELÂNICO E CERÂMICA 03 586.49)	2	RODAPE: PORCELANATO "CEMENTO GRISÓ" IDEM PISO, ATÉ 0,30m DE ALTURA.
3	PISO DE CONCRETO / CIMENTO LISO DESEMPENHO, A EXECUTAR	3	A PARTIR DE 0,30m E ATÉ 2,10m DE ALTURA, REVESTIMENTO DE PAREDE "NORONHA VERDE MESH" ELIANE, ACABAMENTO NATURAL/ACETINADO, 7,5x7,5cm, COM RELIANTE 2mm EM QUANTZOLIT "BRANCO"
4	SOLERA DE GRANITO "CINZA ANDORRINA", ACABAMENTO FLEAMADO, SEGUNDO LARGURA DA PORTA	4	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA REF. SIVALINI, COR "ELEFANTE", TRECHO ALTO DAS PAREDES INTERNAS, A PARTIR DE 2,10m ATÉ O FORRO
5	ACABAMENTO DE TORO DE MURETA/ALVENARIA BAIXA EM GRANITO "CINZA ANDORRINA", ACABAMENTO PISADO, CONSIDERAR LARGURA DA ALVENARIA MAIS 2 cm DE ENGROSSERA DE AMBOS OS LADOS	5	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA REF. CORAL, COR "BELA TURQUESA"
6	PISO EM BLOCO DRENANTE CIMENTO 20x20cm, COR CINZA NATURAL	6	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA REF. SIVALINI, COR "BRANCO GELÓ"
7A	PISO TÁTI PLÁSTICO/BORRACHA, ALERTA, EM PVC, 25x25cm, AMARELO	7	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA REF. SIVALINI, COR "BRONZE REAL"
7D	PISO TÁTI PLÁSTICO/BORRACHA, DIRECIONAL, EM PVC, 25x25cm, AMARELO	8	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA REF. SIVALINI, COR "ELEFANTE"
8	MURETA GUA EM CONCRETO ARMADO (OU BLOCOS DE CONCRETO P/ ALVENARIA ESTRUTURAL L=14 CM), EM ACABAMENTO APARENTE	8	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA REF. SIVALINI, COR "TERRACOTA"

### LEGENDA

REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
	ALVENARIA EXISTENTE A MANTER
	ALVENARIA A EXECUTAR
	ALVENARIA BAIXA A EXECUTAR
	ELEMENTOS CONSTRUTIVOS/PAVIMENTOS DE ÁREAS EXISTENTES A DEMONSTRAR
	INDICAÇÃO DE PARTIDA DE PAGINAÇÃO DE PISO
	LINHAS DE LOCAÇÃO DE OBRA
	INDICAÇÃO DE SEGMENTO DE RAMPA SUBINDO INCLINAÇÃO > 5% - COM CORRADO
	INDICAÇÃO DE PLANO INCLINADO SUBINDO INCLINAÇÃO < 5%
	COTA DE NÍVEL DE PLANO EXISTENTE A MANTER
	COTA DE NÍVEL DE PLANO PROJETADO A EXECUTAR
	PISO TÁTI DE ALERTA EM PLACA DE 25x25cm, AMARELO, ATENDER AO CONTRASTE LUMINOSO DE 30 PONTOS COM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE DO PISO ADJACENTE, EM ATENDIMENTO À NORMA NBR 9050

ROTA/CAMINHO COM ACESSIBILIDADE (NBR 9050)

#### NOTAS GERAIS

- 1- Conferir as medidas no local
- 2- Todas as cotas estão em metros, exceto quando indicado contrário
- 3- Verificar todas as cotas in loco por se tratar de reforma podem haver diferenças
- 4- Para a pavimentação das rampas, foi considerada a reutilização do material existente na rampa atual (a ser reformada). Prever reposição do material quando necessário, do mesmo tipo, características, dimensões e acabamento
- 5- O projeto está em concordância com as seguintes normas técnicas:
  - ABNT NBR 9050/20: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
  - ABNT NBR 14719:19: Guarda-corpos para edificação
  - ABNT NBR 16537/16: Acessibilidade-Sinalização tátil no piso-Diretrizes para elaboração de projetos e instalação
- 6- Verificar se todos os pisos estão com acabamento adequado de no mínimo 2%, sempre a favor da declividade, para evitar o empolgamento das pessoas e de instalações deverão ter suas larguras corrigidas
- 7- Projeto efetuado com levantamento planimétrico, realizado por profissional Topógrafo, em 18 de dezembro de 2023, utilizando sistema de coordenadas tipo UTM, fuso 23, meridiano central 45. Datum= SIRGAS 2000.

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 09 de julho de 2015, declaro o atendimento às leis nº 16.050 de 31 de julho de 2014, lei nº 16.642 de 9 de maio de 2017 e lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

PROJETO/OBRA:	PARQUE DOS EUCALIPTOS
ENDEREÇO:	RUA MINISTRO GUIMARÃES, 280 - SUPER QUADRA MORUMBÚ - SÃO PAULO/SP
TÍTULO:	PARQUE DOS EUCALIPTOS
AS BUILT:	MÓDULO DO USUÁRIO / RAMPAS / ESCADAS / HORTA
PLANTA:	

DISCIPLINA: ARQUITETURA  
Nº DA FOLHA: 1022  
FASE DO PROJETO: AB  
REVISÃO: ROO  
FOLHA:

ESCALA: 1 : 25  
ÁREA TÉCNICA: ARQUITETURA

EMISSÃO INICIAL: 12/09/2024  
ARQUIVO: UGP-EUC-SV-01-ARQ-AB-1022-R00-09p

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FABIANO GONÇALVES DA SILVA (CREA: 508119145-SP)  
RESPONSÁVEL LEGAL: VICTOR SERRANO PEREIRA

URBIA  
A NATUREZA NOS CONECTA  
URBIA GESTÃO DE PARQUES SFE SA  
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8591 - 32º andar - São Paulo, SP