



Publicado no D.O.C.
Dia 27/09/24
pg 212

TERMO APOSTILAMENTO Nº 090/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016 – SMS/NTCS

PROCESSO Nº: 2015-0.239.133-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI


OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ERMELINO MATARAZZO.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: ADEQUAÇÃO DE VESTIÁRIO EXTERNO – CCI LESTE.

Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, na COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, nos termos do art. 65; § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, c/c item 7.3.4 da cláusula sétima do CONTRATO DE GESTÃO R019/2016, foi lavrado o presente instrumento jurídico para necessidade de autorização de adequação do vestiário externo da unidade CCI Leste, com autorização de uso de saldo de custeio em conta, no valor de R\$83.218,59 (oitenta e três mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos).

DESCRITO NO QUADRO:


SAS SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE SECONCI/NTCS		PLANILHA DE ORÇAMENTO			CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		DIMP VERSÃO JANEIRO-2024 CD		
OBJETO : VESTIÁRIOS E COBERTURA DE POLICARBONATO LOCAL: CCI - LESTE									
DATA: 24/07/2024									
CONTRATADA:									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT R\$	VALOR (R\$)				
01-000-000	SERVICOS PRELIMINARES				245,12				
01-001-000	LIMPEZA DO TERRENO				245,12				
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2,00	122,56	245,12				
04-000-000	VEDOS				5.867,09				
04-001-000	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS				1.496,23				
04-001-041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	12,97	89,26	1.157,88				
04-001-098	VA.07 - VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,19	1.762,26	338,35				
04-003-000	OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				4.370,86				
04-003-030	VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	13,00	336,22	4.370,86				
05-000-000	IMPERMEABILIZACOES				5.627,13				
05-003-000	IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO				5.627,13				
05-003-012	BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	48,80	115,31	5.627,13				
06-000-000	COBERTURAS				15.585,48				
06-001-000	ESTRUTURAS DE COBERTURA				5.602,86				
06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	306,00	15,36	4.700,16				
06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	306,00	2,95	902,70				
06-002-000	TELHADOS				9.982,62				



PROCESSO Nº 2015-0.239.133-0
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



06-002-050	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	M2	18,00	554,59	9.982,62
07-000-000	ESQUADRIAS DE MADEIRA				5.753,91
07-001-000	PORTAS DE PASSAGEM				3.484,16
07-001-005	PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	4,00	546,14	2.184,56
07-001-007	PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	1,00	565,44	565,44
07-001-050	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00	734,16	734,16
07-002-000	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS				1.545,38
07-002-002	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU	UN	2,00	379,75	759,50
07-002-050	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	4,00	196,47	785,88
07-060-000	RETIRADAS				67,65
07-060-001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	12,73	12,73
07-060-002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	54,92	54,92
07-070-000	RECOLOCAÇÕES				162,99
07-070-001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	101,29	101,29
07-070-002	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA	UN	1,00	61,70	61,70
07-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS				493,73
07-080-001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	10,20	12,24	124,85
07-080-050	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	12,00	30,74	368,88
08-000-000	ESQUADRIAS METÁLICAS				6.082,42
08-001-000	PORTAS				3.308,81
08-001-025	PF.23/28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA	M2	2,60	897,48	2.333,45
08-001-080	BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE	JG	4,00	243,84	975,36
08-002-000	CAIXILHOS				2.773,61
08-002-058	CA.09 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	1,92	997,60	1.915,39
08-002-075	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	1,92	139,07	267,01
08-002-080	EP.10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	2,34	252,65	591,20
09-000-000	INSTALACOES ELETRICAS				5.164,40
09-002-000	ELETRODUTOS - BT				490,80
09-002-054	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2")	M	60,00	8,18	490,80
09-003-000	CONDUTORES - BT				630,00
09-003-005	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	180,00	3,50	630,00
09-005-000	QUADROS E CAIXAS				83,08
09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	4,00	20,77	83,08
09-007-000	PONTOS DE ENERGIA				2.271,00
09-007-035	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00	162,12	324,24
09-007-061	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	4,00	215,12	860,48
09-007-095	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	4,00	271,57	1.086,28
09-008-000	DISJUNTORES				214,20
09-008-010	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	2,00	28,41	56,82
09-008-012	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	2,00	78,69	157,38
09-009-000	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO				1.475,32
09-009-088	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM	UN	4,00	368,83	1.475,32
10-000-000	INST.HIDRO-SANITARIAS				14.199,45



PROCESSO Nº 2015-0.239.133-0
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



10-004-000	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO					3.459,30
10-004-062	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	50,00	24,89		1.244,50
10-004-063	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	50,00	22,51		1.125,50
10-004-098	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	30,00	36,31		1.089,30
10-005-000	REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS					781,30
10-005-031	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00	109,40		218,80
10-005-032	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	2,00	119,83		239,66
10-005-041	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"	UN	4,00	80,71		322,84
10-009-000	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO					2.869,10
10-009-033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	65,00	44,14		2.869,10
10-010-000	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS					622,23
10-010-010	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	4,00	48,60		194,40
10-010-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	0,13	55,56		6,95
10-010-095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,01	517,13		6,46
10-010-096	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	1,25	285,38		356,73
10-010-098	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	0,25	230,78		57,70
10-012-000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO					417,72
10-012-015	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	12,00	34,81		417,72
10-013-000	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS					5.323,28
10-013-003	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	4,00	864,83		3.459,32
10-013-008	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	4,00	465,99		1.863,96
10-014-000	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS					726,52
10-014-004	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	4,00	50,56		202,24
10-014-040	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	2,00	262,14		524,28
11-000-000	REVESTIMENTOS					2.572,05
11-002-000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS					2.572,05
11-002-029	VA.10 - AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	39,00	65,95		2.572,05
13-000-000	PISOS					2.768,51
13-002-000	REVESTIMENTO DE PISOS					1.919,40
13-002-042	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	20,00	95,97		1.919,40
13-004-000	SOLEIRAS					156,11
13-004-005	NP.03 - SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,60	97,57		156,11
13-050-000	DEMOLIÇÕES					693,00
13-050-005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	20,00	34,65		693,00
14-000-000	VIDROS					750,74
14-001-000	VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS					750,74
14-001-030	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	1,92	391,01		750,74
15-000-000	PINTURA					1.414,65
15-001-000	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO					747,80
15-001-011	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,00	37,39		747,80
15-002-000	PINTURA EM MADEIRA					486,37
15-002-011	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	9,12	53,33		486,37
15-003-000	PINTURA EM METAL					180,48



PROCESSO Nº 2015-0.239.133-0
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



15-003-010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	3,84	47,00	180,48
17-000-000	SERV.COMPLEMENTARES				247,00
17-004-000	LIMPEZA				247,00
17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	20,00	12,35	247,00
SUBTOTAL					66.277,95
BDI				25,56%	16.940,64
VALOR TOTAL					83.218,59

Todos os detalhes estão descritos no ofício SAS 432/2024 que é parte integrante desse processo.

São Paulo, 25 de setembro de 2024

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Publicado no D.O.C.
Dia 27/09/24
pg 212



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Pires do Rio 199, - Bairro Vila Americana - São Paulo/SP

PRINCIPAL

Modalidade

Contrato de Gestão

Órgão

Secretaria Municipal da Saúde - SMS

Número do Contrato

2015-0.239.133-0

Número do Apostilamento

090/2024

Objeto do Contrato

GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ERMELINO MATARAZZO.

Nome do Contratante

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Nome do Contratado (entidade parceira)

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI

CNPJ do Contratado (entidade parceira)

61.687.356/0001-30

Objeto do apostilamento

ADEQUAÇÃO DE VESTIÁRIO EXTERNO - CCI LESTE

PERÍODO PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA

PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALIZADO

PERÍODO PRORROGAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA

PRAZO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALIZADO

PRINCIPAL

Justificativa

Adequação de vestiário externo.

Fundamento Legal

Portaria nº035/2024 SMS.G.

Data da Assinatura do apostilamento

25/09/2024

ANEXOS

Referência: Processo nº 6018.2023/0121005-9

SEI nº 111253057

Ofício SAS 432/24


São Paulo, 29 de julho de 2024

REF: AUTORIZAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO – VESTIÁRIO EXTERNO – CCI LESTE - CG R019/2016 – ERMELINO MATARAZZO.

Prezada Doutora,

Tendo em vista a conclusão da inauguração da unidade de saúde CCI Leste e, considerando o pactuado com esta Coordenadoria Leste por e-mail em 29/01/2024, para a adequação do Vestiário Externo da referida unidade, em consonância com a NR 24, com uso de saldo de custeio em conta. Servimo-nos do presente para solicitar a autorização no valor estimado em **R\$ 83.218,59 (oitenta e três mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos)**, conforme EDIF acostado a este.

Aguardamos vossa apreciação e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.



José Maria da Costa Orlando
Superintendente
SAS/CTA - Territorial
OS Seconci – SP

Ilma.
Dra. Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde – Leste

C/C.
Sra. Eliete Cristina Bergamo Alves
Supervisora
Supervisão Técnica de Saúde - Ermelino Matarazzo




Página de assinaturas





José Orlando

Signatário

HISTÓRICO

- 29 jul 2024 11:31:54  **Vitoria Piacentini** criou este documento. (Email: vitoria.piacentini@sas-seconci.org.br)
- 29 jul 2024 11:43:41  **José Maria Orlando** (Email: jose.orlando@sas-seconci.org.br, CPF: 012.258.178-46) visualizou este documento por meio do IP 177.188.122.231 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 29 jul 2024 11:43:41  **José Maria Orlando** (Email: jose.orlando@sas-seconci.org.br, CPF: 012.258.178-46) assinou este documento por meio do IP 177.188.122.231 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil





 PLANILHA DE ORÇAMENTO				DIMP VERSÃO JANEIRO-2024 CD	
OBJETO : VESTIÁRIOS E COBERTURA DE POLICARBONATO LOCAL: CCI - LESTE DATA: 24/07/2024 CONTRATADA:					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT R\$	VALOR (R\$)
01-000-000	SERVICOS PRELIMINARES				245,12
01-001-000	LIMPEZA DO TERRENO			.	245,12
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA FM BOTA-FORA	M3	2,00	122,56	245,12
04-000-000	VEDOS				5.867,09
04-001-000	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS			.	1.496,23
04-001-041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	12,97	89,26	1.157,88
04-001-098	VA.07 - VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,19	1.762,26	338,35
04-003-000	OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS			.	4.370,86
04-003-030	VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	13,00	336,22	4.370,86
05-000-000	IMPERMEABILIZACOES				5.627,13
05-003-000	IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO			.	5.627,13
05-003-012	BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	48,80	115,31	5.627,13
06-000-000	COBERTURAS				15.585,48
06-001-000	ESTRUTURAS DE COBERTURA			.	5.602,86
06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	306,00	15,36	4.700,16
06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	306,00	2,95	902,70
06-002-000	TELHADOS			.	9.982,62
06-002-050	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	M2	18,00	554,59	9.982,62
07-000-000	ESQUADRIAS DE MADEIRA				5.753,91
07-001-000	PORTAS DE PASSAGEM			.	3.484,16
07-001-005	PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	4,00	546,14	2.184,56
07-001-007	PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	1,00	565,44	565,44
07-001-050	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00	734,16	734,16
07-002-000	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS			.	1.545,38
07-002-002	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU	UN	2,00	379,75	759,50
07-002-050	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM	UN	4,00	196,47	785,88
07-060-000	RETIRADAS			.	67,65
07-060-001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	12,73	12,73
07-060-002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	54,92	54,92
07-070-000	RECOLOCAÇÕES			.	162,99
07-070-001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	101,29	101,29
07-070-002	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA	UN	1,00	61,70	61,70
07-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS			.	493,73
07-080-001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	10,20	12,24	124,85
07-080-050	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	12,00	30,74	368,88
08-000-000	ESQUADRIAS METALICAS				6.082,42
08-001-000	PORTAS			.	3.308,81
08-001-025	PF. 23/28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA	M2	2,60	897,48	2.333,45
08-001-080	BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE	JG	4,00	243,84	975,36
08-002-000	CAIXILHOS			.	2.773,61



OBJETO : VESTIÁRIOS E COBERTURA DE POLICARBONATO
LOCAL: CCI - LESTE
DATA: 24/07/2024
CONTRATADA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT RS	VALOR (RS)
08-002-058	CA.09 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	1,92	997,60	1.915,39
08-002-075	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	1,92	139,07	267,01
08-002-080	EP.10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	2,34	252,65	591,20
09-000-000	INSTALACOES ELETRICAS				5.164,40
09-002-000	ELETRODUTOS - BT				490,80
09-002-054	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2")	M	60,00	8,18	490,80
09-003-000	CONDUTORES - BT				630,00
09-003-005	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	180,00	3,50	630,00
09-005-000	QUADROS E CAIXAS				83,08
09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	4,00	20,77	83,08
09-007-000	PONTOS DE ENERGIA				2.271,00
09-007-035	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00	162,12	324,24
09-007-061	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	4,00	215,12	860,48
09-007-095	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	4,00	271,57	1.086,28
09-008-000	DISJUNTORES				214,20
09-008-010	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	2,00	28,41	56,82
09-008-012	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	2,00	78,69	157,38
09-009-000	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO				1.475,32
09-009-088	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM	UN	4,00	368,83	1.475,32
10-000-000	INST.HIDRO-SANITARIAS				14.199,45
10-004-000	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO				3.459,30
10-004-062	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	50,00	24,89	1.244,50
10-004-063	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	50,00	22,51	1.125,50
10-004-098	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	30,00	36,31	1.089,30
10-005-000	REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS				781,30
10-005-031	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00	109,40	218,80
10-005-032	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	2,00	119,83	239,66
10-005-041	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"	UN	4,00	80,71	322,84
10-009-000	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO				2.869,10
10-009-033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	65,00	44,14	2.869,10
10-010-000	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS				622,23
10-010-010	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	4,00	48,60	194,40
10-010-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO	M3	0,13	55,56	6,95
10-010-095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,01	517,13	6,46
10-010-096	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	1,25	285,38	356,73
10-010-098	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	0,25	230,78	57,70
10-012-000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO				417,72
10-012-015	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	12,00	34,81	417,72
10-013-000	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS				5.323,28
10-013-003	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	4,00	864,83	3.459,32



		PLANILHA DE ORÇAMENTO				DIMP VERSÃO JANEIRO-2024 CD	
OBJETO : VESTIÁRIOS E COBERTURA DE POLICARBONATO LOCAL: CCI - LESTE DATA: 24/07/2024 CONTRATADA:							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT R\$	VALOR (R\$)		
10-013-008	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	4,00	465,99	1.863,96		
10-014-000	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS			.	726,52		
10-014-004	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	4,00	50,56	202,24		
10-014-040	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	2,00	262,14	524,28		
11-000-000	REVESTIMENTOS				2.572,05		
11-002-000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS			.	2.572,05		
11-002-029	VA.10 - AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	39,00	65,95	2.572,05		
13-000-000	PISOS				2.768,51		
13-002-000	REVESTIMENTO DE PISOS			.	1.919,40		
13-002-042	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	20,00	95,97	1.919,40		
13-004-000	SOLEIRAS			.	156,11		
13-004-005	NP.03 - SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,60	97,57	156,11		
13-050-000	DEMOLIÇÕES			.	693,00		
13-050-005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	20,00	34,65	693,00		
14-000-000	VIDROS				750,74		
14-001-000	VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS			.	750,74		
14-001-030	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	1,92	391,01	750,74		
15-000-000	PINTURA				1.414,65		
15-001-000	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO			.	747,80		
15-001-011	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,00	37,39	747,80		
15-002-000	PINTURA EM MADEIRA			.	486,37		
15-002-011	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	9,12	53,33	486,37		
15-003-000	PINTURA EM METAL			.	180,48		
15-003-010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	3,84	47,00	180,48		
17-000-000	SERV.COMPLEMENTARES				247,00		
17-004-000	LIMPEZA			.	247,00		
17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	20,00	12,35	247,00		
SUBTOTAL						66.277,95	
BDI					25,56%	16.940,64	
VALOR TOTAL						83.218,59	

HILTON H




ENG HILTON HIGASHITANI
GERENTE DE INFRAESTRUTURA

Página de assinaturas


HILTON HIGASHITANI

Reconhecer

HISTÓRICO

-
- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 26 jul 2024
16:51:18 |  | HILTON HIGASHITANI criou este documento. (Email: hilton.higashitani@sas-seconci.org.br , CPF: 142.971.818-86) |
| 26 jul 2024
16:51:18 |  | HILTON HIGASHITANI (Email: hilton.higashitani@sas-seconci.org.br) visualizou este documento por meio do IP 177.188.122.231 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 26 jul 2024
16:51:20 |  | HILTON HIGASHITANI (Email: hilton.higashitani@sas-seconci.org.br) reconheceu este documento por meio do IP 177.188.122.231 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |

