

TERMO ADITIVO N° 070/2022 ao TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2016 – SMS. NTCSS

PROCESSO N° 2016-0.097.110-1

PROCESSO SEI N° 6110.2021/0007109-4 - EP nº 6018.2022/0036357-7

PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO POR MEIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA e no CENTRO DE SAUDE ESCOLA BARRA FUNDA – DR ALEXANDRE VRANJAC.

OBJETO DO ADITAMENTO: **Manutenção:** Adequação Predial – Alojamento conjunto – 1º andar, através de Emenda Parlamentar Vereadora Rute Costa.

VALOR TOTAL R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3026.1.536.4.4.50.51.00 - F 00

~ ~

K ~



Pelo presente instrumento, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.864.377/0001-30, com sede nesta cidade na Rua General Jardim, nº 36 – Vila Buarque, em vista das atribuições delegadas com fundamento na Lei Municipal nº 17.433/2020, em especial com fulcro nos artigos 7º, III, e alíneas c.c artigo 14, III e IV e artigo 52, I, Decreto Municipal nº 59.685/2020 (§1º do artigo 7º), neste ato representado por **MARILANDE MARCOLIN**, portadora da Cédula de Identidade RG nº. [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob o nº. [REDACTED] doravante denominada **CONVENENTE**, e, de outro lado, a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO**, entidade privada sem fins lucrativos com CNPJ/MF nº 62.779.145/0001-90, inscrito no CREMESP sob nº Prot. 903365, com endereço na Rua Dr. Cesário Mota Junior, nº 112, Santa Cecília, São Paulo, SP, CEP 01221-020, neste ato representada por seu Provedor **VICENTE RENATO PAOLILLO**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] doravante denominada **CONVENIADA**, RESOLVEM firmar o presente **TERMO ADITIVO** ao **TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2016 – SMS. NTCSS**, nos termos das cláusulas a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

- 1.1 Execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA e no CENTRO DE SAUDE ESCOLA BARRA FUNDA – DR ALEXANDRE VRANJAC.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO ADITAMENTO

- 2.1 **Manutenção:** Adequação Predial – Alojamento conjunto – 1º andar, através de Emenda Parlamentar Vereadora Rute Costa.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

- 3.1 Fica estabelecido o valor de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais);  
3.2 O valor será repassado em parcela única.  
3.3 A despesa referente à Emenda Parlamentar onerará a dotação orçamentária nº **84.10.10.302. 3026.1.536.4.4.50.51.00 - F 00.**

#### CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO E DO PRAZO

4.1 A manutenção deverá ter início no primeiro dia útil após o repasse do recurso financeiro mediante informação constante em nota de liquidação de pagamento, com previsão de conclusão em 60 dias conforme cronograma físico, parte integrante deste termo aditivo;

#### CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.1 De acordo com a Programação apresentada, a CONVENIADA deverá utilizar a totalidade do recurso repassado de acordo com a nota de liquidação de pagamento, no prazo de previsto, contado a partir do recebimento do valor da Emenda Parlamentar.

5.2 A prestação de contas pela CONVENIADA, após a utilização dos recursos recebidos, deverá ser efetuada por meio da apresentação de relatório contendo as explicações dos gastos, de notas fiscais ou outros documentos comprobatórios.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE

6.1 Nos termos do artigo 26 da Lei Municipal nº 13.278, de 7 de Janeiro de 2002, c/c o parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8666, de 1993, o presente **TERMO ADITIVO** deverá ser publicado na íntegra ou em extrato, como condição indispensável de eficácia, na Imprensa Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura.

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 NTCSS/SMS**, bem como os seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente instrumento.



ÁREA JURÍDICA - SANTA CASA DE SÃO PAULO

E, por estarem justas e contratadas, assinam as PARTES o presente instrumento em **02 (duas)** vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.




**MARILANDE MARCOLIN**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA ADJUNTA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**




**VICENTE RENATO PAOLILLO**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE**  
**MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO**

TESTEMUNHAS:

  
NOME: **Andréa Gonçalves**  
RF: 8292957

CPF: [REDACTED]

  
NOME: **Maria Dulce G. L. Cardenuto**  
CPF: [REDACTED]  
RG: [REDACTED]



*Conforme Despacho Autorizado -  
SEI 047.317.856*

*Giuliana Cristina P. Uliato  
RG: 14.111.111  
SUS*

*16-12*





HOSPITAL  
SÃO LUIZ  
GONZAGA

**PROJETO PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO PREDIAL – MATERNIDADE COM 35 LEITOS**  
**Recurso Complementar - Emenda Vereadora Rute Costa – Julho 2022**

**INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Razão Social	Hospital São Luiz Gonzaga - ISCMSP		
CNPJ	62.779.145/0002-70		
Endereço	Rua Michel Ouchana, 94 – Jaçanã – 02276-140 – São Paulo – SP		
Estado	São Paulo	Cidade	São Paulo
Website	<a href="http://www.santacasasp.org.br">www.santacasasp.org.br</a>	Telefone	11 3466-1001
E-mail	guilherme.siepe.hslg@santacasasp.org.br		
Título do Projeto	Manutenção e Adequação Predial da Maternidade – Recurso Complementar II		
Área de Intervenção	Estrutura física hospitalar – manutenção predial		
Valor Estimado	R\$ 100.000,00		
Período de execução	60 dias		
Coordenação do Projeto	Dr. Guilherme Ribeiro Siepe		
Departamento	Diretoria Técnica		
Telefone	34661000 – Ramal: 1001		
E-mail	<a href="mailto:guilherme.siepe.hslg@santacasasp.org.br">guilherme.siepe.hslg@santacasasp.org.br</a>		



HOSPITAL  
SÃO LUIZ  
GONZAGA

### 1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

O Hospital São Luiz Gonzaga da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, entidade filantrópica e sem fins lucrativos, foi fundado em 1904, inicialmente como Leprosário. Em 1932 transformou-se em hospital especializado em Tisiologia com assistência focada ao tratamento da Tuberculose. A partir de 1988 passou a operar como Hospital Geral prestando assistência aos munícipes da zona norte da capital paulista.

Trata-se de um Hospital Geral de Grande Porte com 222 leitos de internação distribuídos em unidades de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia (alojamento Conjunto), Pediatria, Ortopedia e Cuidados Paliativos Adulto e Pediátrico, Unidades de Terapia Intensiva Adulto e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Conta ainda com de 34 leitos de observação distribuídos nos Prontos Socorros: Adulto, Infantil e Ginecologia/Obstetrícia. O Hospital São Luiz Gonzaga (HSLG) é localizado no extremo norte do município de São Paulo, sediado no subdistrito Santana/Jaçanã cuja área territorial é de 64,1 Km<sup>2</sup>, com população estimada em 639.700 habitantes (CEINFO-2021). Atualmente é referência hospitalar para a UPA JAÇANÃ e AMA Sorocabana.

Em maio de 2016 celebrou Contrato de Convênio através do **Termo de Convênio Nº 001/2016 SMS.NTCSS, processo Nº 2016-0.097.110-1.**

Em 2021 o HSLG socorreu cerca de 20.000 pacientes nas suas unidades de pronto-socorro, realizou 8.513 internações, 1.658 cirurgias e 2.425 partos.

O Hospital busca constantemente melhorias nos seus indicadores de qualidade, adaptação e modernização de sua estrutura física e sustentabilidade financeira através da parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

### 2. OBJETIVO

O Hospital São Luiz Gonzaga foi edificado em 1904, com concepção arquitetônica horizontal e pavilhonar sendo o pavilhão mais moderno edificado na década de 1940. A planta física contempla aproximadamente 15 mil m<sup>2</sup> de área construída em um terreno de cerca de 125.000 m<sup>2</sup>. O objetivo de emprego dos recursos é complementar valores para a manutenção e modernização predial de pisos, portas, caixilhos, forro, rede elétrica e hidráulica para regularização da estrutura física do posto de enfermagem e sala de higienização de recém-nascidos da enfermaria do Alojamento Conjunto (maternidade) em atenção ao Auto de Infração Nº 029007 de 02 de setembro de 2021 do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.

### 3. JUSTIFICATIVA

As enfermarias do alojamento Conjunto (Maternidade) abrigam 35 leitos instalados e apresentam uma taxa de ocupação média de 92%. Conforme apontado em visita da Vigilância Sanitária de 02 de setembro de 2021, em vista da data de edificação e concepção arquitetônica da época de 1904 as enfermarias carecem de modernização e manutenção predial de pisos, portas, caixilhos, pintura de paredes, teto e forro, bem como modernização das redes de gases e substituição das divisórias de madeira. Os recursos serão empregados de forma a complementar o custeio para sanar as pendências apontadas levando maior conforto e segurança às pacientes e neonatos internados.



HOSPITAL  
SÃO LUIZ  
GONZAGA


#### 4. PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
OBRA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO PAULO HSLG-REFORMA PAVILHÃO ARMANDO SALES-ALOJAMENTO CONJUNTO - 1º ANDAR				25/08/2022	
SERVIÇO: POSTO DE ENFERMAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RN				30,00M2	
LOCAL: RUA MICHEL OUCHANA, Nº94-JAÇANÃ					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL	PREÇO TOTAL
REFORMA POSTO DE ENFERMAGEM E SALA HIGIENIZAÇÃO RNs					
<b>1.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES/RETRADAS E TRANSPORTE</b>				
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE E CONTRA-PISO	M2	30,00	22,75	682,50
1.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00	6,82	204,60
1.3	REMOÇÃO DE AZULEJOS PAREDE	M2	25,00	7,00	175,00
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,20	12,59	52,88
1.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	1,76	10,56
1.6	EM BOTA-FORA	M3	6,42	130,00	839,74
1.7	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	6,42	42,27	271,37
				<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>	<b>2.236,65</b>
<b>2.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	25,00	5,96	149,00
2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	25,00	42,00	1.050,00
2.4	FAIXA PROTETORA PARA LAVATÓRIO EM PAREDE CONSTITUIDAS DE AZULEJOS 30X60CM, BRANCO FOSCO LINHA ACETINADA	M2	25,00	126,00	3.150,00
				<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>	<b>4.349,00</b>
<b>3.0</b>	<b>PINTURA</b>				
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,00	35,00	1.050,00
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00	21,66	2.166,00
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,00	24,42	732,60
3.4	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, ACABAMENTO SEMBRILHO "ILUMINA", NA COR COD A143, "SUVINIL" OU SIMILAR	M2	100,00	32,50	3.250,00
3.5	BATENTE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NA COR 142, "SELF COLOR"	M2	3,22	38,67	124,52
3.6	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PORTAS EXISTENTES E CAXILHOS	M2	12,00	38,67	464,04
				<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>	<b>7.795,16</b>
<b>4.0</b>	<b>PISOS-SOMENTE NAS ENFERMARIAS</b>				
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	30,00	28,00	840,00
4.2	PISO CERÂMICO ACABAMENTO ACETINADO EM PLACAS 45X45CM, LINHA "CARGO PLUS WHITE AC", PEI-5, COR BRANCO ELIANE OU SIMILAR, JUNTAS DE ASSENTAMENTO 3MM	M2	30,00	140,00	4.200,00
4.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PAULISTA ESP-2CM	M	2,00	168,00	336,00
				<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>	<b>5.376,00</b>
<b>5.0</b>	<b>FORRO</b>				
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PERFS EM AÇO, SUPORTES NIVELADORES E PENDURAS	M2	30,00	168,00	5.040,00
				<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>	<b>5.040,00</b>
<b>6.0</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				
6.1	PORTA DE ABRIR COM 01FOLHA EM MADEIRA SEMI-OCA EM CEDRO AROMÁTICO OU SIMILAR COM ESP=3,50CM, ENCAIBEÇADA COM REQUADRO DE FECHAMENTO EM MADEIRA SARRAFADA-REVESTIDA COM LAMINADO COR BRANCA COM VISOR DE VIDRO E ALUMÍNIO	UN	2,00	1.064,00	2.128,00
	FERRAGENS				
6.2	FECHADURA CONJUNTO LINHA "DUNA", COD. CJB766B17CA00, ACABAMENTO CROMO ACETINADO(OCA), "IMAB"	UN	2,00	266,00	532,00
6.3	DOBRADIÇAS MACIÇAS EM LATÃO, 03 UNIDADES POR FOLHA, REF. 85(3 1/2X3"), ACABAMENTO CROMADO	UNID	2,00	69,83	139,66
	BATENTE DE FERRO				
6.4	BATENTE DO TIPO "ENVOLVENTE" EM CHAPA DOBRADA DE AÇO COM TRATAMENTO GALVANIZADO ESPESSURA Nº18	M	10,40	224,00	2.329,60
				<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>	<b>5.129,26</b>
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
7.1	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, LUMINOSO DE 3400A 3417 LM, POTÊNCIA DE 31 A 36 W INCLUINDO INFRA-ESTRUTURA	U N	6,00	490,00	2.940,00
7.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (caixas de passagem, tomadas e interruptor, eletrodutos, eletrocalha, acessórios, iluminação emergência, cabos e condutores,rack, swift dados e voz, caixa, bloco ligação, cabo utp cat 5e, patch panel, patch cord, tomada rj45, tomada telefone, fio telefonico, quadro elétricos novos, cabos alimentação, detecção de alarme e incêndio, cabo para antena tv, chamada de enfermagem completa, sistema detecção e alarme)	VB	1,00	4.200,00	4.200,00
				<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>	<b>7.140,00</b>



HOSPITAL  
SÃO LUIZ  
GONZAGA

8.0	MOBILIÁRIO EM MDF BRANCO				
<b>POSTO DE ENFERMAGEM</b>					
8.1	ARMARIO ALTO COM PORTA 1,60MLX0,80ML MDF BRANCO	M2	1,28	1.367,52	1.750,43
8.2	ARMARIO BAIXO (0,60+0,90) X 0,80ML	M2	1,20	1.367,52	1.641,02
8.3	ARMARIO ALTO(0,81+0,40) X 0,80ML	M2	0,97	1.367,52	1.326,49
8.4	ARMARIO BAIXO 0,90MLX0,80ML	M2	0,72	1.367,52	984,61
8.5	ARMARIO BAIXO (0,88+0,88+0,87) X 0,80ML	M2	2,10	1.367,52	2.871,79
8.6	MOB01 1,40MLX0,90 -ARMARIO COM RODIZIO DE SILICONE	M2	1,26	1.368,33	1.724,10
<b>HIGIENIZAÇÃO DE RN</b>					
9.6	ARMARIO BAIXO 5,00MLX 1,00ML X 2 UNID	M2	10,00	1.367,52	13.675,20
<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>					<b>23.973,64</b>
<b>9.0 LIMPEZA</b>					
9.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	30,00	11,1985	335,96
<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>					<b>335,96</b>
<b>PRESCRIÇÃO MÉDICA</b>					
<b>11.0 MOBILIÁRIO- planilha prescrição medica</b>					
11.1	MA01-MESA COMPUTADOR 2,55MLX0,71ML	M2	1,81	1.159,85	2.099,33
11.2	MA02-TAMPO 2,60MLX0,70ML	M2	1,82	1.159,85	2.110,93
11.3	MA03-TAMPO MESA 2,80MLX0,70ML X 2 UNID	M2	3,92	1.159,85	4.546,61
11.4	MA04-BANCADA EM MDF BRANCO COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL H=1,10ML -3 UNID X 1,74MLX0,60ML	M2	3,13	1.688,74	5.285,76
11.5	MA05-ARMARIO ESCANINHO 1,52MLX0,90ML X 3 UNID COM RODIZIO DE SILICONE	M2	4,10	1.428,94	5.858,65
11.6	MA06-ARMARIO GAVETA COM PORTAS 3 UNID X 0,90MLX1,52ML	M2	4,10	1.428,94	5.858,65
<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>					<b>25.759,93</b>
<b>12.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA- PRESCRIÇÃO MEDICA</b>					
12.0	PORTA DE ABRIR COM 01FOLHA EM MADEIRA SEMI-OCA EM CEDRO AROMÁTICO OU SIMILAR COM ESP=3,50CM, ENCABEÇADA COM REQUADRO DE FECHAMENTO EM MADEIRA SARRAFEADA-REVESTIDA COM LAMINADO COR BRANCA COM VISOR DE VIDRO E ALUMÍNIO	UN	3,00	974,27	2.922,81
<b>FERRAGENS</b>					
12.1	FECHADURA CONJUNTO LINHA "DUNA", COD. CJ8766B17CA00, ACABAMENTO CROMO ACETINADO(CA), "IMAB"	UN	3,00	280,00	840,00
12.2	DOBRADIÇAS MACIÇAS EM LATÃO, 03 UNIDADES POR FOLHA, REF. 85(3 1/2X3"), ACABAMENTO CROMADO	UNID	3,00	100,00	300,00
<b>BATENTE DE FERRO</b>					
12.3	BATENTE DO TIPO "ENVOLVENTE" EM CHAPA DOBRADA DE AÇO COM TRATAMENTO GALVANIZADO ESPESSURA Nº18	M	15,60	270,00	4.212,00
<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>					<b>8.274,81</b>
<b>13.0 LOUÇAS/ACESSÓRIOS/METAIS/INOX -PRESCRIÇÃO MEDICA</b>					
<b>LOUÇAS</b>					
13.1	LAVATÓRIO DE CANTO DECA COMPLETO	U N	1,00	259,81	259,81
13.2	BACIA DECA COM ASSENTO	U N	1,00	389,71	389,71
<b>ACESSÓRIOS</b>					
13.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	U N	1,00	230,03	230,03
<b>METAIS</b>					
13.4	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC LINHA ALFA DN 15 CROMADA, "DOCOL" OU SIMILAR	U N	1,00	324,76	324,76
13.5	CHUVEIRO ELÉTICO	U N	1,00	389,71	389,71
13.6	TORNEIRA PARA COZINHA BICA MÓVEL LINHA "TARGA" COD. 1168 C40CR FABRICANTE "DECA" OU SIMILAR	U N	1,00	259,81	259,81
13.7	TAMPO DE AÇO INOX COPA 2,70MLX0,60ML COM GABINETE DE MADEIRA INFERIOR 2,70MLX1,100ML FORMICA BRANCA	M2	1,62	1.688,74	2.735,76
<b>SUB-TOTAL (ETAPA)</b>					<b>4.589,59</b>
<b>TOTAL GERAL CIMA</b>					<b>100.000,00</b>

  
Dr. Guilherme Ribeiro Siepe  
DIRETOR TÉCNICO  
CRM 84.961



**CRONOGRAMA FÍSICO**

HSLG-REFORMA PAVILHÃO SYNÉSIO RANGEL PESTANA-  
OBRA: MATERNIDADE/ALOJAMENTO CONJUNTO 1ºANDAR  
LOCAL RUA MICHEL OUCHANA, Nº94-JAÇANÃ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	dias	
		30	60
1	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS E TRANSPORTE	[Barra azul]	
2	REVESTIMENTOS	[Barra azul]	
3	PINTURA	[Barra azul]	
4	PISOS-SOMENTE NAS ENFERMIARIAS	[Barra azul]	
5	FORRO	[Barra azul]	
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	[Barra azul]	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	[Barra azul]	
8	MOBILIÁRIO EM MDF BRABCO	[Barra azul]	
9	LIMPEZA	[Barra azul]	
	PRESCRIÇÃO MÉDICA		

1	MOBILIÁRIO- planilha prescrição medica	
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA- PRESCRIÇÃO MEDICA	
3	LOUÇAS/ACESSÓRIOS/METAIS/INOX -PRESCRIÇÃO MEDICA	